Etapele și ordinea realizării

- 1. Inlaturarea suprafetelor vechi (Demolare)
- 2. Construcția pereților noi
- 3. Instalarea ușii de la intrare
- 4. Instalarea cablurilor electrice
- 5. Construcția traseului pentru aer
- 6. Instalarea conductelor
- 7. Instalarea si repararea ferestrelor
- 8. Îndreptarea pereților, tavanului, pantelor la ferestre
- 9. Îndreptarea podelei
- 10. Instalarea cutiilor pentru prize și partea interna
- 11. Finisarea tavanului
- 12. Finisarea pereților
- 13. Instalarea tehnicii sanitare
- 14. Instalarea laminatului, faianța
- 15. Instalarea ușilor interioare
- 16. Instalarea baseboard-ului
- 17. Instalare mobilei
- 18. Instalarea electrocasnicelor
- 19. Finisarea electricii
- 20. Finisarea aerului
- 21. Instalare tijelor pentru jaluzele/perdele

1. Inlaturarea suprafetelor vechi

- inlaturarea podelei vechi
- ghips
- gresie
- ferestre
- prize / intrerupatoare
- usi

Termen 5 zile

Daca sunt modificari in planul de constructie se mai adauga urmatoarele demontari

- · demolarea peretilor
- · crearea deschiderilor noi
- demontarea conductelor de canalizare

2. Construcția pereților noi

Timp 5 - 10 zile

3. Instalarea ușii de la intrare

Timp 1 zi

4. Instalarea cablurilor electrice

La aceasta etapa se instaleaza:

- cablajul electric(pentru prize, inrerupatoare, lampi, etc.)
- panoul electric
- cablu TV
- cablu Telefonic

cablu Internet

Numarul prizelor si amplasarea lor trebuie sa corespunda cu planul proiectului.

Instalarea intrerupatoarelor, lampilor se efectueaza mai tarziu la etapa de finisare.

Timp 5-10 zile

5. Construcția traseului pentru aer

Timp de o zi se instaleaza cablul de alimentare si freon pentru unitatea de aier din exterion, blocul interior se monteaza mai tarziu.

6. Instalarea conductelor

La aceasta etapa se instaleaza tevile pentru canalizare apa si caldura daca este necesar conform planului proiectului de unde se poate citi aplasarea masinii de spalat si tehnicii sanitare.

Timp 5 - 10 zile

7. Instalarea si repararea ferestrelor

Ferestrele trebuie comandate din timp astfel in timp ce ele se fac lucrul merge mai departe.

Timp 1-2 zile

8. Indreptarea pereților, tavanului, pantelor la ferestre

Problema cea mai mare la aceasta etapa este faptul ca adezivele au nevoie de timp pentru a se usca, se poate grabi perioada de uscare cu incalzitoare dar aceasta poate rezulta in crapaturi pe viitor.

La sfarsitul etapei trebuie verificate geometria unghiurilor, daca aceasta este gresita pot aparea complicari la instalarea mobilei, sau instalarea gresiei.

Timp 5 - 10 zile

9. Indreptarea podelei

Timp maxim 3 zile

10. Instalarea cutiilor pentru prize și partea interna

La aceasta etapa se instaleaza carcasele pentru elementele electrice, nu se recomanda instalarea lor mai devreme deoarece este greu de calculat pozitia lor pana cand nu au fost intreptati peretii si podeaua.

Timp 2 - 5 zile

11. Finisarea tavanului

Timp 1 - 2 zile

12. Finisarea pereților

Timp 2 - 3 zile

13. Instalarea tehnicii sanitare

Se instaleaza:

- cada
- cabina de dus
- toaleta
- chiuveta
- masina de spalat (daca este in baie)

Timp 2 - 3 zile

14. Instalarea laminatului, faianța

Cel mai important lucru la aceasta etapa este sa asteptam sa se usuce bine podeua. In dependenta de ce compozit sa utilizat la indreptarea podelei trebuie de asteptat pana se evapora toata apa din el. Daca vaporii de apa nu se evapora de tot pe viitor pot crea probleme daca la podea se folosesc materiale ca:

- laminat
- parchet
- · gresie nu din ceramica

Etapa data poate fi efectuata inaintea finisarii tavanului si a peretilor dar pentru protectia suprafetei podeia trebuie acoperita cu hartie.

Timp 1 - 5 zile

15. Instalarea ușilor interioare

Inainte de a da comanda de usi trebuie sa luam in considerare inaltimea podelei altfel poate ramane mult spatiu sau cutia nu intra in deschizatura.

Timp 1 - 2 zile

16. Instalarea baseboard-ului

Timp 1 zi

17. Instalarea mobilei

Timp 1 - 2 zile

18. Instalarea electrocasnicelor

Timp 1 - 2 zile

19. Finisarea electricii

Se instaleaza partile externe ale intrerupatoarelor, prizelor, lampile si suneria

Timp 1 - 3 zile

20. Finisarea aerului

Instalarea blocului intern dureaza undeva 1 - 3 ore

21. Instalare tijelor pentru jaluzele/perdele